

ANA TAŞINMAZ 692 M2 YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP OLUP ÜZERİNDE BETONARME KARKAS İNŞA TARZINDA, BİTİŞİK NİZAM YAPI ŞEKLİNDE İNŞA EDİLMİŞ YAPI BULUNMAKTADIR.KAT İRTİFAKINA ESAS MİMARİ PROJESİNDE; YAPININ 2. BODRUM KAT +ZEMİN KAT + ASMA KAT + 6 NORMAL KAT ŞEKLİNDE PROJELENDİRİLDİĞİ VE MAHALLEN PROJESİNE UYGUN OLARAK TAMAMLANMIŞTIR. ANA TAŞINMAZ 9 KATLI VE 7 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. 2. BODRUM KAT KAPALI OTOPARK VE ORTAK ALANLAR, 1. BODRUM KATTA DEPO, ZEMİN KATTA ASMA KATLI DÜKKAN, 1, 2, 3, 4, 5 VE 6. NORMAL KATLARDA 1'ER ADET BÜRO ŞEKLİNDE DİZAYN EDİLMİŞTİR. YAPININ ANA GİRİŞİ ZEMİN KATTA SAĞLANMAKTADIR. YAPI DAHİLİN DE, ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, 1 ADET ASANSÖR VE YANGIN MERDİVENİ BULUNMAKTADIR. YAPININ DIŞ CEPHESİ AKRİLİK BOYA KAPLI OLUP KAT VE KATTA İRTİBAT SAĞLAYAN MERDİVENLER MERMER, DUVARLARI İSE PLASTİK BOYALIDIR. BİNA GİRİŞ KAPISI DEMİR KAPIDIR. 1.NORMAL KATTA YER ALAN ''BÜRO'' NİTELİKLİ 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN; İÇ MEKANINDA, YERLERİN BİR BÖLÜMÜ PARKE, BİR BÖLÜMÜ YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ÜZERİ HALI KAPLI, BİR BÖLÜMÜ MERMER KAPLI VE TAVANLAR BRÜT BETON, DUVARLAR SATEN BOYALIDIR. BAĞIMSIZ BÖLÜM DAHİLİNDE BAY-BAYAN WC/LAV.LAR BULUNMAKTADIR. 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM, PROJESİNE GÖRE VE MAHALLİNDE YAKLAŞIK 620 M2 BRÜT İNŞAAT ALANLIDIR.

Stok Numarası: 4392501


ÇHP
AKBAŞ
ELEKTRİK
EMFA
AKBAŞ
ELEKTRİK
EMFA
AKBAŞ
ELEKTRİK
2 nolu bb
ORTAK HAN
bina
girişi

2 - İSTANBUL BEYOĞLU OKÇUMUSA CADDESİ ÜZERİNDE 620 M2 BÜRO




CHP
İSTANBUL
İL BAŞKANLIĞI









